ООО «АСГАРД-Сервис»
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая,
д. 55/59, стр. 1, пом. 37
ИНН / КПП: 7736244785 / 770101001
АО «Альфа-Банк»
р/с 40702810502260000343
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
e-mail: info@asgard-service.com
тел.: +7 (499) 322-30-62

Генеральный директор – Кудряшов О.С.

ЗАКАЗЧИК
ООО «ЮНИКС»

СЧЁТ-ДОГОВОР № 20261006-05

от «12» октября 2026 г.

1. ПРЕДМЕТ И СТОИМОСТЬ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Стоимость без НДС
1	**Мобилизация, организация работ на объекте, логистика оборудования, материалов и персонала, разработка ППР, демобилизация**	**компл.**	**1**	400 000,00	400 000,00
2	**Обезжиривание (щелочная обработка) с межэтапной промывкой**	**компл.**	1	**250 000,00**	**250 000,00**
3	**Травление азотно-плавиковым раствором и пассивация**	**компл.**	1	350 000,00	350 000,00
4	**Финальная промывка, контроль качества, приёмка, исполнительная документация**	**компл.**	1	**200 000,00**	**200 000,00**
5	**Реагенты (азотная и плавиковая кислоты, щёлочь, сода кальцинированная, известь гашёная, обессоленная вода), расходные материалы, средства измерений, нейтрализация стоков**	**компл.**	1	385 146,83	385 146,83

Исп. Рощупкин Роман Владимирович
+79376355170

1.2. Стоимость работ по настоящему Счёту-договору составляет **1 933 879,13 руб.**, в том числе НДС 22 % — **348 732,30 руб.** (без НДС — **1 585 146,83 руб.**).

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Место выполнения работ - ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ), Краснодарский край.

2.2. Срок выполнения работ на объекте: 2 (двое) рабочих суток.

Общий цикл: 6 (шесть) суток (2 суток дороги к объекту, 2 суток работ, 2 суток обратно), за один выезд. Отсчёт — с даты начала работ после подписания Приложения № 3 и поступления аванса. При подписании Приложения № 3 и поступлении аванса в срок — готовность выполнения работ до 18.10.2026 включительно. Простои по причинам, зависящим от Заказчика, и погодные паузы в срок не входят

2.3. Режим работ: два специалиста ИТР, одна смена 8 часов. Работы ведутся последовательно по трём контурам. Каждый контур изолируется имеющейся на объекте запорной арматурой, контуры не объединяются.

2.4. Объём: 43,171 м нержавеющей стали A312-TP304 (3 контура маслосистемы ПК-1101/1,2).

Внутренний объём труб — 0,0339 м³ (по данным Заказчика с технологическим запасом ~5 %).

Минимальный технологический объём растворов — 1,50 м³ (3 контура × 0,50 м³).

2.5. Технология:

— щелочное обезжиривание раствором NaOH 2 % с добавлением эмульгатора ОП-10 и тринатрийфосфата при 40–60 °C;

— межэтапная промывка обессоленной водой до нейтрального pH;

— травление азотно-плавиковым раствором (HNO_3 15–25 % + HF 1–8 %) при 20–60 °C по ASTM A380 (Table A1.1);

— промывка обессоленной водой после травления;

— пассивация раствором азотной кислоты 20 % в обессоленной воде по ASTM A380 (Nitric 1);

— финальная промывка;

— нейтрализация отработанных растворов: кислот — кальцинированной содой (Na_2CO_3), фторид-ионов — кальцийсодержащим реагентом (известь гашёная $Ca(OH)_2$) с осаждением нерастворимого фторида кальция CaF_2;

— контроль качества (приёмка визуальная).

2.6. Критерии приёмки по контуру (приёмка визуальная):

— отсутствие загрязнений и следов консервационной смазки;

— целостность внутренней поверхности, отсутствие механических повреждений;

— подтверждение пассивационной плёнки визуальным осмотром и контрольным смачиванием (сплошность водяной плёнки).

Приёмка выполняется визуально представителями Сторон с оформлением акта. Лабораторный контроль и отбор проб не выполняются. При необходимости внутритрубной телеинспекции эндоскоп предоставляет Заказчик.

2.7. Гарантия на результат: 12 месяцев с даты подписания итогового акта.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Аванс 50 % — в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

Размер аванса: 966 939,57 руб., в том числе НДС 22 % — 174 366,15 руб.

3.2. Окончательный расчёт 50 % — в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ без замечаний.

Сумма к оплате: 966 939,56 руб., в том числе НДС 22 % — 174 366,15 руб.

3.3. Расчёты — по договору и подписанному акту сдачи-приёмки выполненных работ.

3.4. Приёмка — по каждому контуру промежуточным актом, по объекту в целом — итоговым. Заказчик подписывает акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения; замечания к акту направляются однократно, в тот же срок.

Исп. Рощупкин Роман Владимирович
+79376355170

4. В СТОИМОСТЬ РАБОТ ПОДРЯДЧИКА ВХОДИТ

- реагенты: азотная кислота HNO_3 68 %, кислота плавиковая HF 40 %, натр едкий NaOH, сода кальцинированная Na_2CO_3, известь гашёная $Ca(OH)_2$, ОП-10, тринатрийфосфат;
- обессоленная вода и материалы;
- оборудование и оснастка: мобильный химический контур, насосное и дозирующее оборудование, ёмкости, pH-метр для контроля технологического процесса;
- обезжиривание, межэтапные промывки, травление азотно-плавиковым раствором, пассивация, финальная промывка;
- нейтрализация отработанных растворов (включая связывание фторидов кальцийсодержащим реагентом), контролируемый сброс;
- приёмка по контурам, оформление исполнительной документации;
- работа персонала (2 специалиста ИТР) с проживанием и проездом к объекту и обратно;
- логистика оборудования и материалов, разработка ППР, демобилизация.

5. ЗА СЧЁТ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обеспечивает:

- беспрепятственный доступ к трубопроводам и точкам подключения на весь период работ;
- точку подключения воды;
- точку подключения электроэнергии 380 В и 220 В;
- площадку с твёрдым покрытием для размещения оборудования, ёмкостей и реагентов с зоной нейтрализации;
- приём нейтрализованных отработанных растворов в свои сети канализации по согласованию;
- эндоскоп для внутритрубной телеинспекции (при необходимости — предоставляет Заказчик);
- исполнительную документацию на сети, схему прокладки, данные о запорной арматуре;
- ответственного представителя для приёмки и подписания актов.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. При изменении объёмов более чем на 10 % стоимость и сроки корректируются письменным соглашением Сторон.

6.2. Работы начинаются после подписания Приложения № 3. При выявлении загрязнений, не предусмотренных расчётом, стоимость корректируется по фактическому объёму.

6.3. За просрочку Заказчик вправе потребовать пени 0,1 % от стоимости просроченного этапа за каждые сутки, но не более 5 % от цены договора. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена ценой договора.

6.4. Обращение с отходами: нейтрализация (включая связывание фторид-ионов кальцийсодержащим реагентом с осаждением CaF_2) и контролируемый сброс — силами Исполнителя, входят в стоимость. Утилизацию осадка и вывоз отходов на специализированный полигон обеспечивает Заказчик.

6.5. Срок действия оферты — 60 (шестьдесят) календарных дней с даты выдачи ТКП. Цена фиксирована на срок действия и изменяется только письменным соглашением.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 — Технико-коммерческое предложение (ТКП) № ТКП-2026-082 от 12.10.2026: условия, технология, критерии приёмки.

Приложение № 2 — Перечень контуров: линии, диаметры, длины, объёмы, материал.

Приложение № 3 — Акт входного состояния внутренней полости трубопроводов (подписывается до начала работ).

Приложения № 1–3 являются неотъемлемой частью настоящего Счёта-договора.

Исп. Рощупкин Роман Владимирович
+79376355170

8. АКЦЕПТ УСЛОВИЙ

Оплата настоящего Счёта-договора и/или перечисление Заказчиком авансового платежа является полным и безоговорочным акцептом Заказчиком всех его условий, включая Приложения № 1–3, и подтверждает заключение между Сторонами договора на указанных условиях.

Счёт-договор вступает в силу с даты его акцепта Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
ООО «ЮНИКС»
ОГРН 103 770 505 8270
ИНН 770 550 6818 КПП 472701001
ОКПО 700 351 64 ОКВЭД 41.20
ОКТМО 41624101
р/с 40702810355000081064
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
Юр. адрес: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, Шоссе Энтузиастов, д. 22
Тел.: (813) 686-08-63 E-mail: info@junix.ru

Руководитель строительной дирекции в пгт. Ильский

_____ / Г. С. Савицкий /
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «АСГАРД-Сервис»
ОГРН 1157746388128
ИНН / КПП: 7736244785 / 770101001
Адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 55/59, стр. 1, пом. 37
р/с 40702810502260000343
АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000593 БИК 044525593
E-mail: info@asgard-service.com
Тел.: +7 (499) 322-30-62

Генеральный директор

_____ / О. С. Кудряшов /
М.П.

Исп. Рощупкин Роман Владимирович
+79376355170